GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y CONFIABILIDAD

Gestión del mantenimiento y confiabilidad de planta

Auditorías técnicas y mejoras de ingeniería para preservar la vida útil de los equipos y mejorar la seguridad, productividad, calidad y costos, con foco en servicios críticos.

El relevamiento contempla el resto de la planta y prioriza los servicios que condicionan la producción. Además del diagnóstico, proponemos mejoras de ingeniería para preservar la vida útil de los equipos y mejorar costos, calidad, productividad, seguridad y condiciones de trabajo.

Condición técnica

Estado visible, funcionamiento, criticidad, capacidad, inspecciones y documentación de equipos e instalaciones.

Gestión del mantenimiento

Planes vigentes, registros, fallas recurrentes, repuestos, responsabilidades y desempeño de proveedores.

Mejoras de ingeniería

Evaluar alternativas de diseño, protecciones, regulación, dimensionamiento y automatización para reducir desgaste, fallas, pérdidas y restricciones de capacidad.

Método propuesto

- Revisar documentación y conversar con los responsables.
- Recorrer instalaciones y registrar evidencias y datos disponibles.
- Identificar brechas, incertidumbres y verificaciones adicionales necesarias.
- Priorizar acciones por seguridad, continuidad, calidad, costo y efecto sobre las personas.

Entregables

Diagnóstico con evidencia y límites del relevamiento.

Plan de acciones y mejoras de ingeniería: medidas inmediatas, corto plazo y proyectos de inversión.

Para cada acción: problema, solución propuesta, responsable, plazo, inversión y beneficio esperado cuando exista información suficiente. Verificación del resultado antes y después.

Daniel Echevarria / +54 2474 472008 - +54 2324 312885 / ing.dechevarria@gmail.com
Martín Scarlassa / +54 2324 474418 / emscarlassa@gmail.com

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO Y CONFIABILIDAD / OPORTUNIDADES A EVALUAR

Mejoras con beneficio verificable

Son oportunidades de análisis, no fallas diagnosticadas. Cada solución se justificará con evidencia, inversión, impacto esperado y una forma de verificar el beneficio.

Servicio / equipo	Ejemplo de mejora a estudiar	Beneficio buscado y validación
Electricidad	Revisar carga de motores, arranques, protecciones y calidad de suministro. Evaluar regulación de velocidad cuando el proceso la justifique.	**Vida útil y continuidad:** menor sobrecarga y calentamiento. Comparar corrientes, temperaturas, disparos y kWh/unidad.
Vapor y condensado	Evaluar drenaje, purgadores, retorno de condensado, aislación y regulación de presión.	**Costos, calidad y vida útil:** reducir pérdidas, inestabilidad térmica y riesgo de golpes de ariete. Medir presión, temperatura, consumo y fallas.
Aire comprimido, si aplica	Revisar fugas, presión útil, tratamiento del aire y dimensionamiento de la red.	**Confiabilidad y productividad:** menor desgaste de actuadores y variación de ciclos. Comparar presión en uso, calidad de aire y energía.
Bombas y cañerías	Evaluar punto de operación, condiciones de aspiración, alineación, soportes y materiales compatibles.	**Vida útil, calidad y costos:** reducir vibraciones, cavitación y fugas. Comparar fallas de sellos, vibración, caudal y consumo específico.
Frío y control térmico, si aplica	Revisar regulación, intercambio térmico, sensores y capacidad frente a la carga real.	**Calidad y productividad:** estabilizar temperaturas y reducir tiempos de recuperación. Verificar tendencias, paradas y kWh/unidad.

Se considerarán producción, mantenimiento, calidad, costos y personas. Una reducción de consumo no debe generar deterioro de calidad, menor capacidad ni mayor desgaste.

Las inspecciones especializadas, ensayos y certificaciones reglamentarias que correspondan se identificarán como alcances específicos a definir y presupuestar.

Para construir con Canagro S.A. ¿Qué servicios generan hoy más interrupciones, qué antecedentes existen y qué sectores requieren revisión prioritaria?

Cierre de cada mejora

Se acordará para cada intervención una condición inicial, un objetivo y una medición posterior. El análisis considerará inversión, disponibilidad para ejecutar, ahorro o pérdida evitada, impacto en calidad y seguridad, y vida útil de los equipos.

Daniel Echevarria / +54 2474 472008 - +54 2324 312885 / ing.dechevarria@gmail.com
Martín Scarlassa / +54 2324 474418 / emscarlassa@gmail.com